

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
ADRES INWESTYCJI : PIASUTNO 63 gmina ŚWIĘTAJNO  
INWESTOR : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w SZCZYTNIE  
ADRES INWESTORA : ul. Wielbarska 4 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Farańczuk  
DATA OPRACOWANIA : 17-10-2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17-10-2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja systemu przeciwpożarowego i oświetlenia ewakuacyjnego.</b>			
<b>1.1</b>		<b>Instalacja oświetlenia awaryjnego</b>			
1	<b>KNR AT-13</b>	Osadzenie przepustów w cianach lub stropach z betonu; d przebicia do 30 cm,	szt.		
d.1.	<b>0104-14</b>	r. rury do 40 mm - przepusty w cianach			
1		46	szt.	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
2	<b>KNR 4-03</b>	Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o r. do 47 mm w cegle	m		
d.1.	<b>1001-13</b>				
1		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
3	<b>KNR 4-03</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.	<b>1012-01</b>				
1		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4	<b>KNR 4-03</b>	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1013-01</b>				
1		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	<b>KNR-W 5-08</b>	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany	m		
d.1.	<b>0114-04</b>				
1		150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
6	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm <sup>2</sup> wci gane do rur - Przewody YDY 3x1,5	m		
d.1.	<b>0203-01</b>				
1		250	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
7	<b>KNR-W 5-08</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
d.1.	<b>0502-09</b>				
1		77	kpl.	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
8	<b>KNR 5-08</b>	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem	szt.		
d.1.	<b>0312-01</b>				
1		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	<b>KNNR 5</b>	Oprawy awaryjne i ewakuacyjne oświetleniowe przykręcane	kpl.		
d.1.	<b>0502-01</b>				
1		77	kpl.	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	oprawa ARROW N LED 1W 1h dwu- zadaniowa AT + PU31,PU41 biała	szt	8.0000		8.0000							
2.	bezpiecznik S302 B16 6A Tx3	szt	4.0800		4.0800							
3.	listwa elektroinstalacyjna 20x10	m	156.000 0		156.000 0							
4.	łączniki (różne)	szt	102.000 0		102.000 0							
5.	Przewod YDY 3x1,5	m	260.000 0		260.000 0				ICB_ SRED NIE			
6.	kołki kotwiące	szt	154.000 0		154.000 0							
7.	kołki rozporowe plastikowe	szt	405.000 0		405.000 0							
8.	przepust z rury z tworzywa sztucznego	szt.	46.4600		46.4600				ICB_ SRED NIE			
9.	masa uszczelniająca HILTI	szt	1.0000		1.0000							
10.	oprawa EXIT IP65 LED 1W 130lm 1h dwuzadaniowa AT biała	szt	31.0000		31.0000							
11.	EXIT plexa do dwustronnej oprawy kierunkowej + PU31, PU41	szt	1.0000		1.0000							
12.	oprawa EXIT IP65 LED 1W 130lm 1h jednozadaniowa AT biała	szt	13.0000		13.0000							
13.	oprawa EXIT IP65 LED 3W 350lm 1h jednozadaniowa AT biała z grzałką	szt	2.0000		2.0000							
14.	oprawa LOVATO II LED 3W (opt. uni- versal) 390lm 1h jednozadaniowa AT biała	szt	20.0000		20.0000							
15.	materiały pomocnicze	zł										
						<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	233.9735		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: