



DETAIL skala 1:10



- istniejące płytki ceramiczne
- istniejące deski drewniane 3.2cm
- istniejące belki 18x26cm/ pomiędzy polepa
- istniejące deski drewniane 1.9cm
- 2x płyta g-k Nida Ogień Plus gr. 1.5cm, mocowana na stalowym ruszcie, do belek drewnianych, w systemie NIDA sufit DK/MFC-30/Ogień + (zgodnie z załączoną kartą techniczną)



**STROP DREWNIANY, MOCOWANIE DO BELEK DREWNIANYCH**  
2x płyta g-k Nida Ogień Plus gr. 1,5cm, mocowana na stalowym ruszcie w systemie NIDA sufit DK/MFC-30/Ogień +



**ELEMENTY NIEOBJĘTE PIERWSZYM ETAPEM PRAC**

**UWAGA!**

Oznaczony zakres prac części pomieszczeń, dotyczy również opracowań branżowych, zgodnie z przedmiarem przyjętych prac.

<b>NON BOX</b>	
ARCHITEKT BARBARA SARNA - TYKOCCA	
15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6782274	
PROJEKT	
<b>WYKONAWCZY</b>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZAKRESIE PARTERU ORAZ I PIĘTRA - <b>WYDZIELENIE ETAPU I</b>	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PIASUTNO, UL. PIASUTNO 63	
DZIAŁKA NR EWID. 501	
OBRĘB PIASUTNO	
NAZWA RYSUNKU	
<b>STROP NAD PARTEREM</b>	
ARCHITEKTURA	
ARCH. BARBARA SARNA	
BE./160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	
ARCH. IWONA MIROŃCZUK	
NUMER RYSUNKU	
22.07.2019	
SKALA	